

NAROČNIK: **ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA**

OBJEKT: **ZDRAVSTVENI DOM VIPAVA – UREDITEV OTROŠKE AMBULANTE**

PONUDBNIK: _____

FAZA: **PONUDBENI PREDRAČUN št.** _____

REKAPITULACIJA

Oznaka	Postavka	Ponudbena vrednost brez DDV
A)	GRADBENA DELA	
B)	OBRTNIŠKA DELA	
C)	ELEKTROINSTALACIJE	
D)	STROJNEINSTALACIJE	
E)	SKUPAJ A-D	
F)	DDV	
G)	SKUPAJ Z DDV	

Priloga: tloris otroške ambulante

Žlg in podpis ponudnika:

ZAP. ŠT.	OPIS POSTAVKE	ENOTA	KOLIČINA	€/ ENOTO	SKUPAJ EUR
A) GRADBENA DELA					
1.	Demontaža opreme s prevozom	kompl.	1,00		
2.	Demontaža lesene pregradne	m2	21,00		
3.	Odstranitev obstoječe talne	m2	88,00		
4.	Demontaža obstoječega stropa	m2	88,00		
5.	Demontaža obstoječih vrat z	KD	2,00		
6.	Rušenje opečnih predelnih sten	m2	8,00		
7.	Odbijanje stenske keramike z	m2	12,70		
8.	Isto kot post. 7 samo talna	m2	4,00		
9.	Izdelava preboja v opečni steni	KD	1,00		
10.	Skupaj gradbena dela:				
B) OBRTNIŠKA DELA					

1.00 Tlakarska dela:

Dobava enomer talne obloge (ko sestavljena iz 60 % naravnih mir plastičnih polimerov, v rolah širine talna obloga mora ustrezati naslednja primerna za visoko obremenjene odpornost proti obrabi po EN 660 ne toksična brez vsebnosti PVC-j nitrozaminov, vinil klorida, phtalat obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična enostavna za vzdrževanje in ne potrebuje zaščitnega premaza, ognjeodpornost po EN 13501-1 C protizdrstnost po EN 13893, elektrostatičnost EN 1815 - antist antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča odporna na koleščke stolov po EN 12871 točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po dimenzijska stabilnost po EN 434 certifikati Blue Angel – Modri Ang ne vsebuje škodljive in strupene snovi ne škoduje okolju (možno uničenje) je 100 % razgradljiva

100 % lepljenje in opasovanje v prostor, vroče varjenje

1.01 na podložno zaokrožnico brez protiprašnega roba viš 10 cm m2

90,00

Sanacija delovnih spojev v estrihu
poglobitev delovnih spojev v estrihu
vstavljanje kovinskih moznikov (z spojev z epoksi smolo m

1.02 m 90,00

1.03 Izvedba parne zapore z epoksi m2

90,00

2.00 Slikopleskarska dela:

2.01 Slikanje sten z pralno barvo kot npr. "Jegr" (v tonu po izbiri projektanta)

m2

278,00

2.02 Barvanje kovinskih podbojev vrat dim. Max. 1,00 x 2,80 z vsemi pomožnimi deli (ton po izbiri projektanta)

KD

6,00

2.03 Slikopleskarska izravnava novih mavčnih sten in obstoječega opleska s predhodnim brušenjem in sanacijo

m2

278,00

3.00 Mavčnokartonska dela:

3.01 Ponovna montaža mavčnega stropa, uporaba 70 % obstoječih plošč

m2

80,00

3.02 Izdelava mavčne stene 1,8 x 1,2, vmes zvočna izolacija 8 cm mineralne volne. Konstrukcija do višine max. 4.00 m

m2

20,00

3.03 Isto kot post. 3.02, samo zapora okna med čakalnico in sestrsko sobo.

m2

1,50

4.00 Mizarska dela in alu stene:					
4.01	Izdelava alu stene z drsnimi vrati dim. 2,7 x 3,00 (vrata dim. 1,10 x 3,00) kaljeno lepljeno	KD	1		
4.02	Ponovna montaža notranjih vrat.	KD	2		
5.00 Keramičarska dela					
5.01	Dobava in polaganje stenske	m2	12		
6.00	Ostala nepredvidena obrtniška dela. 10 % posr. 1.00 – 5.00.				
7.00	SKUPAJ OBRRTNIŠKA DELA:				
C) ELEKTROINSTALACIJE					

1.	Svetilna telesa:				
1.01	Demontaža obstoječih svetilk,	KD	20,00		
1.02	Demontaža stikal in vtičnic,	kompl.	1,00		
1.03	Ponovna montaža obstoječih	KD	20,00		
1.04	Dobava in montaža stikal in	KD	28,00		
1.05	Dobava in montaža parapetnih	m	8,00		
2.	Predelave instalacij, prevezave	ocena	800,00		
3.	Skupaj elektro instalacijska dela:				

D) STROJNE INSTALACIJE:

1.	Demontaža obstoječe sanitarne	kompl.	1,00		
2.	Demontaža obstoječih	KD	8,00		
3.	Ponovna montaža radiatorjev.	KD	8,00		
4.	Dobava in montaža novega	KD	1,00		
5.	Izdelava novih priključnih mest	KD	2,00		
6.	Ostala nepredvidena strojno	ocena	500,00		
7.	Izdelava prezračevanja stenske	kompl.	1,00		
8.	Skupaj strojne instalacije:				