

NAROČNIK: ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

OBJEKT: ZDRAVSTVENI DOM VIPAVA – NADSTREŠEK GLAVNEGA VHODA

PONUDBNIK: _____

FAZA: PONUDBENI PREDRAČUN št. _____

REKAPITULACIJA

Oznaka	Postavka	Ponudbena vrednost brez DDV
A)	GRADBENA DELA	
B)	OBRTNIŠKA DELA	
C)	ELEKTROINSTALACIJE	
D)	SKUPAJ A-C	
E)	DDV	
F)	SKUPAJ Z DDV	

Priloga: tloris nadstreška, tloris strehe, prerez in pogled

Žig in podpis ponudnika:

ZAP. ŠT.	OPIS POSTAVKE	ENOTA	KOLIČINA	€/ ENOTO	SKUPAJ EUR
A) GRADBENA DELA					
1.	Rezanje asfalta in pranega beton m3		2,80		
2.	Planiranje dna temeljev. m2		5,60		
3.	Betoniranje temelja z montažo sicm2		3,50		
4.	Zidarska pomoč obrtnikom in ost: kompl.		1,00		
5.	Demontaža obstoječih vrat vetrok kompl.		2,00		
6.	Skupaj gradbena dela:				
B) OBRTNIŠKA DELA					

1.	Dobava in montaža jeklene varjer kg		1.570,00		
2.	Dobava in vgraditev sidernih plošč KD		12,00		
3.	Steklarska dela:				
3.1	Steklo nadstreška 6 + 6	m2	25,00		
3.2	Isto kot post. 3.1, samo stena z	m2	24,00		
	Avtomatska drsna teleskopska Komponente: Kontrolna enota E 150 : Motor 140: nizkonapetostni d.c. Napajalnik: 115/220 V Komandno stikalo SD KEEPER Akumulator 24 V 1.2 Ah: Senzorji: 2 x radar infrardeč Obese: vozički za tiho delovanje				
3.3	K sistemu dodati še: alu nosilno	kompl.	1,00		
4.	Kleparska dela:				

	Dobava in montaža zidne	m	15,00		
	Dobava in montaža žleba iz	m	15,00		
	Isto kot post. 5, samo odtočna ce	m	6,00		
5.	Slikanje fasade do višine 3,5 m.	m ²	40,00		
6.	Tlakovanje pod nadstreškom s k	m ²	42,00		
7.	Nepredvidena obrtniška dela,	kompl.	1,00		
8.	Obrtniška dela skupaj:				

C) ELEKTROINSTALACIJE

1.	Dobava in montaža svetilk po izbiri KD		5,00		
2.	Priklop avtomatskih vrat.	kompl.	1,00		
3.	Dobava in montaža toplotne zave	kompl.	1,00		
4.	Ozemljitev kovinskih delov	kompl.	1,00		
5.	Elektroinstalacije skupaj:				